

	ESTADO DE SANTA CATARINA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	RELATÓRIO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO		
		Nº XX		
O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, conforme Lei Estadual nº 16.157/2013, o Decreto Executivo Estadual nº 1.957/2013 e o Lei Estadual 17.071/17, emite o presente Relatório Preventivo Contra Incêndio (RPCI) para o imóvel abaixo descrito. Este RPCI define os sistemas e medidas de segurança contra incêndio e pânico para o imóvel e dispensa a aprovação de projeto de prevenção e segurança contra incêndio e pânico (PPCI)				
1. RESPONSÁVEL PELO IMÓVEL:		2. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL		
Nome: MUNICÍPIO DE PASSO DE TORRES		RE:		Protocolo:
		Ocupação: D1 - Local para prestação de serviço profissional ou condução de negócios		Complexidade: baixa
		Área Total (m²): 169,06m²		Área da alteração/ampliação (m²): Edificação nova
		Local vistoriado:		Nº pavtos: 1
CNPJ: 95.782.793/0001-54		Logradouro: RUA JOSÉ HESPANHOL		
E-mail: samanta.planjamento@prefeitura-passo.sc.gov.br		Complemento:		Bairro: Centro
Telefone: (48) 3548-0035		Cidade: Passo de Torres		Estado: Santa Catarina
Logradouro: Av. Beira Rio		Nº: 20		CEP: 88980-000
Complemento: Prefeitura		CNPJ: 95.782.793/0001-54		
Bairro: Centro		Nome da edificação: Centro de Referência de Assistência Social		
Cidade: Passo de Torres		Nome da empresa: Município de Passo de Torres		
CEP: 88980-000				
3. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO DIMENSIONAMENTO DOS SISTEMAS E MEDIDAS DE SCI		4. DADOS DE RISCO DO IMÓVEL		
Nome completo: Camila Alano Perito		Lotação (nº de pessoas): 25 (1 pessoa p/ 1 pessoa/7 m² de área bruta)		Tipo de recipiente de GLP: Transportável
Nº de registro no conselho de classe: CAUS/SC: A-1358260		Quantidade total de GLP usado/armazenado (kg): 90kg		Quantidade de recipientes de GLP: 2 Recipientes P-45
CPF: 092.237.429-51		Quantidade de líquidos inflamáveis/combustíveis: Não há		
E-mail: camilaperito0@gmail.com		Forma de armazenamento dos líquidos combustíveis/inflamáveis e volume individual dos recipientes: Não há		
Telefone: (48) 99934 9356		Outros riscos: Não há		

5. DESCRIÇÃO DOS SISTEMAS E MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO:					
SISTEMA	DESCRIÇÃO/TIPO	LOCAL	CAPACIDADE/QUANTIDADE	OBSERVAÇÕES	FOTOS
SPE	Extintor portátil pó 2-A:20-B:C	Nas circulações	4kg / 2 unidades	Instalados em parede a 1,60m de altura	
GCC	Abrigo de GLP	Encostado na lateral do muro, com distanciamento de 4m do edifício.	2 Recipientes P-45 = 90kg	Abrigo de 1,20x0,60m, 2 portas com dimensões de 180x60cm.	
	Fogão 6 bocas	Cozinha	175 kcal/min		
	Abertura de Ventilação Permanente	Cozinha	2 Aberturas	VP superior com diâmetro de 25cm e inferior com diâmetro de 25cm.	
IE	Bloco autônomo 30 Leds	Sala coordenação, sala multiuso, circulação, S.A.T. familiar e recepção.	5	Instalados em parede a 2,10m de altura.	
SAL	Placa Luminosa ou Fotoluminescente com dimensões de 25x16cm	Sala coordenação, sala multiuso, circulação, S.A.T. familiar e recepção	6		
SE	Porta de 1,2x2,10m	Recepção/Fachada Frontal	1	Porta com largura de 1,20m com acesso para a área externa	
	Corredor com largura de 1,50m	Circulação que leva a saída	1	Corredor com 1,50m de largura localizado na saída. Deve possuir piso antiderrapante e incombustível.	
Outros	-	-	-	-	
6. DECLARAÇÃO					
Declaro que o dimensionamento dos sistemas e medidas de SCI, por mim realizados, estão em conformidade com as NSCI, sob pena de indeferimento quando da vistoria no imóvel, O que poderá acarretar novo processo para emissão de RPCI.					
Local e Data: Passo de Torres, 19 de abril de 2021.			Hora: 13:00 hrs.		
Nome: Artur Bianchini Hertel					
Nº registro: Crea/sc - 14.558-2			Assinatura:		